

Извещение о проведении конкурентных переговоров

Заказчик / Организатор

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»

Почтовый адрес: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1

Контактное лицо в МГУП «Мослифт»:

Коломанов Евгений Александрович

Специалист отдела закупочных процедур управления закупками МГУП «Мослифт»

Контакты:

тел: +7 (499) 755-22-00 доб. 1181

E-mail: kolomanova@moslift.ru; www.moslift.ru

Предмет конкурентных переговоров

Право заключения договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования, в соответствии с техническим заданием.

Начальная (предельная) стоимость работ:

2 000 000 (два миллиона) рублей, 00 копеек;

Порядок проведения конкурентных переговоров:

1. Коммерческие предложения подаются в письменной форме по факсу или на электронный адрес Заказчика. Каждое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью.

Дата начала подачи коммерческих предложений: 13.08.2012г.

Дата окончания подачи коммерческих предложений: 09.00 ч. 14.08.2012г.

2. По результатам рассмотрения коммерческих предложений Заказчик проводит конкурентные переговоры с каждым из Участников.

Дата проведения переговоров: 14.08.2012 г.

Место проведения переговоров: 125040 г. Москва Ленинградский проспект 26 к.1.

Срок подведения итогов по результатам конкурентных переговоров: 13:00 15.08.2012 года.

3. Настоящее извещение не является офертой или публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных коммерческих предложений по любой причине и в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Приложение:

Техническое задание.



Утверждаю

Директор филиала МГУП «Мослифт» СУ-18
А.Е. Савинкин

Техническое задание

на проведение закупки услуг на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтов для нужд филиала МГУП «Мослифт» СУ-18

1. Описание предмета закупки.

Закупка услуг на выполнение работ по замене лифтов по адресам: ул. Фрунзенская набережная д. 14 п. 1 (рег. № 102579), ул. Фрунзенская набережная д. 14 п. 2 (рег. № 102580), ул. Хамовнический Вал. д. 14 п. 1 (рег. № 90695), ул. Хамовнический Вал. д. 14 п. 2 (рег. № 90387), ул. Хамовнический Вал. д. 14 п. 3 (рег. № 91309), ул. Хамовнический Вал. д. 14 п. 4 (рег. № 91031), ул. Хамовнический Вал. д. 2 п. 1А (рег. № 98975), ул. Хамовнический Вал. д. 2 п. 2А (рег. № 100305).

Перечень видов работ по заключаемому договору:

- строительные работы;
- монтаж лифтового оборудования;
- пусконаладочные работы;
- обшивка железосетчатых конструкций шахт лифтов металлическим профнастилом;
- подготовка деклараций соответствия лифтов;
- полное техническое освидетельствование.

2. Количество лифтов: 8 (восемь).

3. Основные понятия, применяемые в настоящем техническом задании:

"инспекционный контроль" - контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что объект продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации;

"паспорт лифта" - документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта.

4. Требования к лифту, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ, предусмотренных аукционной документацией:

Значение показателя: назначенный срок службы лифта - двадцать пять лет.

- устанавливаемый лифт должен быть оборудован поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления лифтом, обеспечивать возможность регулировки времени задержки начала закрывания дверей кабины лифта и шахты с момента их полного открывания в пределах 2 – 20 секунд, иметь приказную панель с азбукой Брайля (номера этажей и символы нанесены методом гравировки, высота рельефа не менее 0,8мм) и световой индикацией, звуковым информатором (гонгом) о прибытии кабины на этаж, индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже.

- в качестве собственных доказательств используется протокол проверки функционирования лифта, проведенной специализированной лифтовой организацией после окончания монтажа лифта, паспорт и монтажный чертеж смонтированного лифта.

- общие требования к характеристикам лифтов и устройств безопасности лифтов:

- значение показателя: выдерживание дверями шахты, дверями кабины, стенами купе кабины лифта нагрузки, равной 300 Н, равномерно распределенной по круглой или квадратной площадке площадью 5 см², приложенной под прямым углом в любой точке с упругой деформацией не более 15 мм, предлагаемое участником размещения заказа при выполнении работ, предусмотренных аукционной документацией - обеспечивается. При этом остаточная

деформация и изменение функционирования после снятия нагрузки не допускаются.

- значение показателя: высота в свету проема двери шахты и кабины лифта, предлагаемое участником размещения заказа при выполнении работ, предусмотренных аукционной документацией - 2 м.

- двери и люки, а также их замки должны в закрытом положении выдерживать нагрузку, не менее 2500 Н (со стороны, доступной для людей), распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 100 см² и приложенную под прямым углом к любой точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная деформация не допускается;

- кинетическая энергия двери шахты и жестко связанных с ней элементов при средней скорости закрывания должна быть не более 10 Дж в тех случаях, когда предусмотрено автоматическое реверсирование закрывающихся створок дверей при или до воздействия их на препятствие, находящееся в дверном проеме.

- токоведущие части электрооборудования лифтов, находящиеся под напряжением более 42 В переменного тока и более 60 В постоянного тока, должны быть защищены от прикосновения, обозначены предупредительными надписями и иметь специальную маркировку.

- напряжение питания цепей управления лифта, освещения, розеток для подключения переносного инструмента, вентиляции, двухсторонней переговорной связи должно быть не более 250 В.

- напряжение цепи питания для переносных ламп должно быть не более 42 В.

5. Требования к материалам для приготовления строительных растворов

Материалы, применяемые для приготовления строительных растворов, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, а также требованиям настоящего стандарта.

В качестве вяжущих материалов следует применять:

- гипсовые вяжущие по ГОСТ 125;
- известь строительную по ГОСТ 9179;
- портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178;
- цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266;
- цементы для строительных растворов по ГОСТ 25328;
- глину по Приложению В;

- другие, в том числе смешанные вяжущие, по нормативным документам на конкретный вид вяжущих.

6. Требования к участникам.

- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом договора — наличие свидетельства СРО на монтаж и пусконаладочные работы лифтов;

- в отношении участника не должна проводиться процедура банкротства либо процедура ликвидации;

- требования к опыту работы в соответствующей сфере: срок деятельности — более 1 года, наличие выполненных контрактов;

- участник должен иметь в штате обученных руководителей, специалистов и членов аттестационной комиссии (в случае создания аттестационной комиссии), а также рабочих основных профессий, прошедших аттестацию в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и имеющих соответствующее удостоверение.

7. Правила приемки и контроля выполненного задания.

По результатам выполнения работ участник оформляет и представляет подрядчику счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

8. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора, в соответствии с графиком производства работ.

9. Окончание выполнения работ: в течении 35-ти (тридцати пяти) календарных дней, но не позднее 05.09.2012 г.

10. Условия оплаты.

Оплата после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 с рассрочкой 20 (двадцать) календарных дней.

11. Максимальная стоимость договора.

2 000 000 два миллиона рублей (вкл. НДС)

12. Прочие обязательные требования.

Наличие гарантийного срока на выполненные работы не менее 24 месяцев со дня подписания актов о приеме лифтов в эксплуатацию.

13. Критерии оценки заявок участников.

а) стоимость договора;

СОГЛАСОВАНО:

Геросина В.И. - директор по экономике и финансам

Коваль А.В. - начальник управления по комплексному
техническому обслуживанию лифтов

Золотенков К.А. - начальник управления слаботочных
систем

Котова Л.Н. - начальник управления капитальных работ
на лифтах
