

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифта.**

**Заказчик:** Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»

**Организатор:** Отдел закупочных процедур

**Место нахождения:** 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

**Почтовый адрес:** 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

**Адрес электронной почты:** [zakupki@moslift.ru](mailto:zakupki@moslift.ru)

**Номер контактного телефона:** 8(495) 755-22-00

**Начальная (максимальная) цена договора (лота):** 2 570 040 руб. (Два миллиона пятьсот семьдесят тысяч сорок) рублей 00 коп. (вкл. НДС.)

**Срок и условия оплаты:** Расчеты за выполненные работы производятся в два этапа: 30% авансовый платеж от общей суммы в течение 10 банковских дней с момента подписания договора, 70% в течение 90 банковских дня по факту выполнения всех видов работ предусмотренных договором, а также условием платежа является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- а) акта приемки выполненных работ по форме № КС-2;
- б) справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- в) счета и счета-фактуры в 2-х экземплярах.

**Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:** Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника №2 Министерства внутренних дел Российской Федерации», г.Москва, Ломоносовский пр-т 45.

**Требования к участникам конкурентных переговоров:**

**Общие требования:**

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочной заявки не принято;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- ненахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

**Дополнительные требования:**

Работы, предусмотренные в ведомости объемов работ, выполняются силами и средствами

(механизмы, оборудование, инструменты, технические средства, материалы и т.д.) Подрядной организации.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами, осуществляет Подрядная организация.

Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов:

Все материалы и оборудование должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
- Безопасность оборудования должно соответствует требованиям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», оно не должно угрожает жизни, здоровью, имуществу людей и окружающей среде при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. Год выпуска материалов и оборудования не ранее 2012 года.

#### **Порядок и место проведения конкурентных переговоров:**

- 1) Участники желающие принять участие в конкурентных переговорах должны прислать свои заявки и коммерческие предложения по предмету закупки до даты окончания подачи заявок.
- 2) В течении дня после окончания подачи заявок всем участникам рассылаются приглашения на конкурентные переговоры.
- 3) Переговоры проходят с каждым участником отдельно. По итогам конкурентных переговоров ведется протокол проведения переговоров.
- 4) Итоги по переговорам подводятся в течении одного рабочего дня после проведения переговоров со всеми участниками.

**Дата начала подачи коммерческих предложений: 15.10.2012 г.**

**Дата окончания подачи коммерческих предложений: 17:00 ч. 16.10.2012 г.**

**Место проведения переговоров:** 125040 г. Москва, Ленинградский проспект 26 к.1 кабинет №43.

**Срок подведения итогов по результатам конкурентных переговоров: 17 00 ч.17.10.2012 г.**

**Подведение итогов:** Победителем в конкурентных переговорах признается тот участник который в ходе переговоров предложил наиболее лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями.

Если победитель в течении 5 рабочих дней после направления ему проектов договора не представил Заказчику проекты подписанных договоров, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником закупки которому был присвоен второй порядковый номер по итогам проведения переговоров.

**Срок подписания договора победителем:** не позднее чем через 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола заседания закупочной комиссии.

**Отказ от проведения конкурентных переговоров:** Заказчик праве отказаться от проведения конкурентных переговоров после размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурентных переговоров на любом этапе.

Настоящие извещение не является офертой или публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных коммерческих предложений по любой причине и в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

**Контактное лицо по приему заявок:**

**Пролетов Вячеслав Алексеевич, 8 (499) 755-22-00.**

Приложение № 1 — Техническое задание и график выполнения работ;

Приложение № 2 — Форма коммерческого приложения;

Приложение № 3 — Проект договора.

## Техническое задание на выполнение работ/оказываемых услуг

- 1. Наименование выполняемых работ(предмет договора):** капитальные работы по замене лифта с поставкой оборудования для нужд ФКУЗ «ЦП №2 МВД России»
- 2. Цена контракта:** 2 178 000 руб. (Два миллиона сто семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.) без НДС.
- 3. Место поставки товара:** Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника №2 Министерства внутренних дел Российской Федерации», г.Москва, Ломоносовский пр-т 45
- 4. Срок поставки товара и выполнения работ:** до 18 декабря 2012 года.
- 5. Условия оплаты:** Расчеты за выполненные работы производятся в два этапа: 30% авансовый платеж от общей суммы в течение 10 банковских дней с момента подписания договора, 70% в течение 90 банковских дня по факту выполнения всех видов работ предусмотренных договором, а также условием платежа является предоставление Подрядчиком Заказчику:
  - а) акта приемки выполненных работ по форме № КС-2;
  - б) справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
  - в) счета и счета-фактуры в 2-х экземплярах.
- 6. Виды (перечень) выполняемых работ:** проектные работы, поставка оборудования, демонтаж, монтаж лифта, пуско-наладочные работы, строительно отделочные работы, полное техническое освидетельствование.
- 7. Условия поставки товара:** Работы, предусмотренные в ведомости объемов работ, выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструменты, технические средства, материалы и т.д.) Подрядной организации.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами, осуществляет Подрядная организация.

Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНИПов, других нормативно-технических документов:

Все материалы и оборудование должны соответствовать:

  - Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
  - Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
  - Безопасность оборудования должно соответствует требованиям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», оно не должно угрожает жизни, здоровью, имуществу людей и окружающей среде при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
  - Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
  - Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. Год выпуска материалов и оборудования не ранее 2012 года.
- 8. Общие требования к выполнению работ:**

Наименование поставляемого товара, технические, функциональные характеристики

(потребительские свойства) товара.

• **Лифт пассажирский электрический на 7 остановок, в количестве 1 комплекта.**

| №<br>пп | Показатель                                                                                                                            | Ед.<br>изм. | Значение                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                     | 3           | 4                                                                                                                                                         |
| 1       | Лифт пассажирский электрический с верхним машинным отделением.                                                                        | шт          | Административное                                                                                                                                          |
| 1.1     | Грузоподъемность                                                                                                                      | кг          | 1000                                                                                                                                                      |
| 1.2     | Количество остановок / дверей шахты                                                                                                   | шт          | 07 / 07                                                                                                                                                   |
| 1.3     | Высота подъема лифтовой кабины                                                                                                        | м           | 19,8                                                                                                                                                      |
| 1.4     | Скорость движения кабины лифта                                                                                                        | м/с         | не более 1,0                                                                                                                                              |
| 1.5     | Размер шахты, предназначенной для установки лифта (шир x глуб)                                                                        | мм          | 2650x1700 (+/- 30)<br>Конструктивное решение предусматривает приложение нагрузок на прежние несущие конструкции (стены, перекрытия здания)                |
| 1.6     | Глубина приемка шахты                                                                                                                 | мм          | 1400                                                                                                                                                      |
| 1.7     | Допустимая температура (минимальная и максимальная) в шахте и машинном помещении, при которой может осуществляться эксплуатация лифта | °C          | минимальная +1 (при условии невыпадения росы на стенах шахты);<br>максимальная +40                                                                        |
| 1.8     | Высота верхнего этажа от отметки верхней остановки до перекрытия шахты                                                                | мм          | 4800                                                                                                                                                      |
| 1.9     | Внутренний размер кабины (шир x глуб x выс)                                                                                           | мм          | 2200 x 11200 x 2100                                                                                                                                       |
| 1.10    | Ширина x высота дверного проема лифта в свету                                                                                         | мм          | 1200 x 2100                                                                                                                                               |
| 1.11    | Станция управления                                                                                                                    |             | электронная микропроцессорная                                                                                                                             |
| 1.12    | Схема управления                                                                                                                      |             | собираетельная, при движении вниз, предназначена для парной работы (два лифта в группе)                                                                   |
| 1.13    | Тип главного привода                                                                                                                  |             | Энергосберегающая безредукторная лебедка с асинхронным двигателем на постоянных магнитах с частотным преобразователем регулирования скорости.             |
| 1.14    | Мощность электродвигателя лебедки,                                                                                                    | кВт         | не более 6,5                                                                                                                                              |
| 1.15    | Питающее напряжение, В (Гц)                                                                                                           |             | 380 В (50 Гц)                                                                                                                                             |
| 1.17    | Привод дверей и конструкция дверей шахты                                                                                              |             | Привод дверей кабины - с частотным преобразователем регулирования скорости открывания<br>Двери шахты автоматические двустворчатые центрального открывания |
| 1.18    | Предел огнестойкости дверей шахты лифта                                                                                               | мин         | 30 мин (Е30)                                                                                                                                              |
| 1.19    | Уровень шума в кабине при установившемся движении,                                                                                    | дБа         | не более 54                                                                                                                                               |
| 1.20    | Усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты лифта                                                    | Н           | не более 150                                                                                                                                              |
| 1.21    | Назначенный срок службы лифта                                                                                                         | лет         | 25                                                                                                                                                        |

• **Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) кабины и**

### **дверей лифта:**

#### **1. Исполнение кабины и дверей лифта:**

##### **Исполнение антивандальное:**

- Панели, фасад, двери кабины и двери шахты – стальные, окрашенные порошковой эмалью, устойчивой к механическим повреждениям;
- Межпанельные профили в кабине из шлифованной нержавеющей стали;
- Потолок выполнен из листа нержавеющей стали, со светильниками из плексигласа, осветительные элементы – энергосберегающие на базе светодиодов;
- Пол - линолеум износостойкий негорючий;

Лифт оборудован круглым стальным поручнем из нержавеющей стали и зеркалом на всю высоту задней стены кабины;

- Вентиляционные отверстия устроены таким образом, что изнутри кабины не проходит в шахту стержень толще 10 мм;

- Аварийные звуковые и визуальные сигналы, переговорное устройство для диспетчерской связи размещены в кабине лифта

#### **2. Панель управления в кабине, периферийное электрооборудование, устройства сигнализации и безопасности:**

##### **Исполнение антивандальное:**

- Панель управления - колонна из шлифованной нержавеющей стали на всю высоту кабины. Кнопки приказов круглые, с индикацией, подтверждающей нажатие, номера этажей и символы нанесены на них рельефно.

- Панель приказов оборудована дисплеем со световой информацией о положении и направлении движения кабины, гонгом со звуковым сигналом о прибытии кабины на этаж. Панель управления включает: кнопки с номерами этажей, кнопка «вызов диспетчера», кнопка «открытие дверей».

Маркировка кнопок этажей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Кнопки постов вызовов на этажах - антивандальные с индикацией, подтверждающей нажатие;

- Лифт оборудован взвешивающим устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10% во всех режимах работы;

Обшивка шахты – Профнастил.

### **Лифтовое оборудование должно:**

- Полностью соответствовать Техническому регламенту о безопасности лифтов, утвержденному Постановлением РФ от 02.10.2009г. № 782, ГОСТ Р 53780-2010 и ГОСТ Р 53782-201

- Иметь паспорт предприятия-изготовителя и другую документацию в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003г. №31 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов».

### **Объем работ и материалов:**

| № п/п | Наименование работ и материалов                                                                                     | Ед. изм. | Кол-во   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | <b>Монтажные работы</b>                                                                                             |          |          |
| 1.1   | Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания                                                            | шт.      | 1        |
| 1.2   | лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг, на 7остановок.                 | лифт     | 1        |
| 2     | <b>Строительные работы</b>                                                                                          |          |          |
| 2.1   | Установка металлических дверей для подвалов и подъездов                                                             | м2       | 1,44     |
| 2.2   | Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов                                                               | шт.      | 1        |
| 2.3   | Простая масляная окраски стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%                                       | 100 м2   | 0,317516 |
| 2.4   | Простая масляная окраски полов с расчисткой старой краски до 10%                                                    | 100 м2   | 0,2581   |
| 2.5   | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей | 100 м2   | 0,015    |
| 2.6   | Растворы цементно известковые                                                                                       | м3       | 0,066    |
| 2.7   | Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер                                                          | 100 шт.  | 0,12     |

|     |                                                                                                                                                                             |                     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|     | стороны отверстия до 250мм                                                                                                                                                  |                     |      |
| 2.8 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см <sup>2</sup>                                                                                                   | 100 м               | 0,07 |
| 2.9 | Устройство покрытий цементных толщиной 20мм                                                                                                                                 | 100 м <sup>2</sup>  | 0,15 |
| 3   | <b>Пуско-наладочные работы</b>                                                                                                                                              |                     |      |
| 3.1 | Лифты с ситемой управления на микроэлектронике, лифт пассажирский для административных зданий на 7 остановок, грузоподъемностью до 1000кг, скорость движения кабины 1,0 м/с | лифт                | 1    |
| 4   | <b>Техническое освидетельствование</b>                                                                                                                                      |                     |      |
| 4.1 | Полное техническое освидетельствование лифта                                                                                                                                | остановка           | 7    |
| 4.2 | Электроизмерительные работы на лифте, промежуточный этаж                                                                                                                    | остановка           | 7    |
| 5   | <b>Диагностика</b>                                                                                                                                                          |                     |      |
| 5.1 | Обследование металлоконструкций лебедки лифта, с применением неразрушающих методов контроля                                                                                 | лебедка             | 1    |
| 5.2 | Обследование металлоконструкций установленных в шахте лифта, с применением неразрушающих методов контроля                                                                   | остановка           | 7    |
| 5.3 | Обследование металлоконструкций противовеса лифта, с применением неразрушающих методов контроля                                                                             | 1<br>противове<br>с | 1    |
| 5.4 | Обследование металлоконструкций кабины лифта, с применением неразрушающих методов контроля                                                                                  | 1 кабина<br>лифта   | 1    |

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении ремонтных работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядной организации.

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядная организация. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядная организация.

Доставку оборудования, заказ и доставку материалов на объект, в соответствии с номенклатурой и количеством, согласно утвержденной сметной документации, их сохранность и сохранность выполненных работ до приемки объекта в эксплуатацию, обеспечивает Подрядная организация.

Регулярный вывоз мусора в период проведения и после окончания работ (в 5-ти дневный срок) осуществляет Подрядная организация.

**9. Порядок выполнения услуг:** Согласно Графика выполнения работ.

## График выполнения работ

| №<br>п/п | Содержание работы                                               | Ответст<br>венный  | Срок<br>выпол<br>нения | Время выполнения (неделя) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | Примечание: |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-------------|
|          |                                                                 |                    |                        | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |             |
| 1        | Согласование договора с заказчиком (внутренние процедуры)       | инициатор договора | 5                      | ■                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 2        | Подписание договора с заказчиком                                | инициатор договора | 3                      | ■                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 3        | Получение аванса от заказчика (при наличии условия в договоре)  | инициатор договора | 10                     | ■                         | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 4        | Выпуск проектно-сметной документации                            | УПСР               | 42                     | ■                         | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 5        | Подготовка опросного листа                                      | рук. филиала       | 10                     | ■                         | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 6        | Заказ оборудования для выполнения заказа (внутренние процедуры) | рук. филиала       | 60                     |                           |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 7        | Согласование договора с поставщиком (внутренние процедуры)      | рук. филиала       |                        |                           |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 8        | Оплата аванса поставщику за оборудование                        | рук. филиала       |                        |                           | ■ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 9        | Получение оборудование для выполнения заказа (поставщик)        | рук. филиала       |                        |                           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |    |    |    |    |    |    |             |
| 10       | Оплата окончательного расчета поставщику за оборудование        | рук. филиала       | 1                      |                           |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |    |    |    |             |
| 11       | Выполнение подготовительных работ заказчиком                    | рук. филиала       | 5                      |                           |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 12       | Выполнение демонтажных работ                                    | рук. филиала       | 28                     |                           |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |    |    |    |    |    |    |             |
| 13       | Выполнение монтажных работ                                      | рук. филиала       | 45                     |                           |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |    |    |    |    |             |



| №<br>п/п | Содержание работы                             | Ответст<br>венный     | Срок<br>выпол<br>нения | Время выполнения (неделя) |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |    |    | Примечание: |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|-------------|
|          |                                               |                       |                        | 1                         | 2             | 3             | 4             | 5             | 6              | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14 | 15 |             |
| 14       | Выполнение пуско-наладочных работ             | рук.<br>филиала       | 5                      |                           |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |    |    |             |
| 15       | Сдача объекта инженерному центру              | рук.<br>филиала       | 3                      |                           |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |    |    |             |
| 16       | Сдача объекта заказчику                       | рук.<br>филиала       | 3                      |                           |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |    |    |             |
| 17       | Оформление документов с заказчиком            | рук.<br>филиала       | 14                     |                           |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |    |    |             |
| 18       | Получение окончательного расчета от заказчика | инициатор<br>договора | 10                     |                           |               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |    |    |             |
|          |                                               |                       |                        | 24 - 30.09.12             | 01 - 07.10.12 | 08 - 14.10.12 | 15 - 21.10.12 | 22 - 28.10.12 | 29.10-04.11.12 | 05 - 11.11.12 | 12 - 18.11.12 | 19 - 25.11.12 | 26 - 02.12.12 | 03 - 09.12.12 | 10 - 16.12.12 | 17 - 23.12.12 |    |    |             |

#### **10. Требование к качеству работ: срок предоставления гарантии:**

- на выполненные работы не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (Форма КС-2) и акта рабочей комиссии о вводе в эксплуатацию (ОС-1)).

на материалы и оборудование - не менее срока, установленного производителем или заводом-изготовителем.

Последующее техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03 в течение гарантийного срока на установленное оборудование.

Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме и в срок, предусмотренный государственным контрактом и Техническим заданием Заказчика. Подрядчик гарантирует качество работ на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ и несет ответственность за отступление от них. В случае выявления недостатков в работах представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими силами, средствами и материалами.

#### **11. Требование к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:**

работы, предусмотренные в ведомости объемов работ, выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструменты, технические средства, материалы и т.д.) Подрядной организации.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Подрядная организация.

Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов:

Все материалы и оборудование должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
- Безопасность оборудования должно соответствовать требованиям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», оно не должно угрожает жизни, здоровью, имуществу людей и окружающей среде при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. Год выпуска материалов и оборудования не ранее 2012 года.

**12. Результаты выполнения работ:** Подрядчик гарантирует сдачу работ, выполненных в строгом соответствии с Техническим заданием Заказчика, условиями договора и требованиями действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном и эстетическом уровне.

**13. Порядок сдачи приемки работ:** акт приемки выполненных работ по форме № КС-2; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; счета и счета-фактуры в 2-х экземплярах.

**14. Требования по сроку гарантий качества работ:** срок предоставления гарантии:

на выполненные работы не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (Форма

КС-2) и акта рабочей комиссии о вводе в эксплуатацию (ОС-1)), на материалы и оборудование - не менее срока, установленного производителем или заводом-изготовителем.

# Фирменный бланк организации

Исх. № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

МГУП «Мослифт»  
Начальнику управления закупок  
Литвиненко Е.В.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку \_\_\_\_\_

Изучив Извещение № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ о проведении \_\_\_\_\_  
(наименование процедуры)

и закупочную документацию, мы направляем Вам наше предложение:

| №<br>п/п | Наименование Товара<br>(характеристики согласно ТЗ) | Цена за единицу<br>в руб., без НДС | Количество | Сумма в руб.,<br>без НДС |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1        |                                                     |                                    |            |                          |
| 2        |                                                     |                                    |            |                          |
| ...      |                                                     |                                    |            |                          |
| п        |                                                     |                                    |            |                          |
| ИТОГО    |                                                     |                                    |            |                          |

Предложение действительно в течении \_\_\_\_ дней (не менее 30 дней) с даты коммерческого предложения.

В стоимость включена доставка до: \_\_\_\_\_  
(указывается адрес поставки из ТЗ)

Сроки поставки: в течении \_\_\_\_ дней после \_\_\_\_\_  
(указывается точка отсчета для поставки)

Гарантия: \_\_\_\_\_

### Условия оплаты:

100% (сто процентов) от стоимости договора/заявки оплачивается Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) дней после поставки Товара по адресу доставки.

\_\_\_\_\_  
(должность составителя предложения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

контактный телефон  
адрес электронный почты

**Договор № \_\_\_\_**  
**по капитальному ремонту лифта**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Евгения Викторовича Титаренко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые далее - Стороны, руководствуясь протоколом заседания закупочной комиссии МГУП «Мослифт» № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора.**

1.1. «Заказчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя обязательства **по капитальному ремонту лифта** грузоподъемностью 1000 кг на 7 остановок, с изготовлением проекта капитального ремонта лифта, выполнением его согласования в органах Ростехнадзора и получением экспертизы промышленной безопасности, произвести сдачу лифта в эксплуатацию, в соответствии техрегламентом и Спецификацией (Приложение №1), в здании «Заказчика» расположенному по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, дом 45 в объеме, установленной Сметой (Приложение № 2), в сроки, согласно Графику выполнения работ (Приложение №3).

1.2. Ввиду конструктивных особенностей лифта, поставить оборудование производства Россия ОАО «Карачаровский механический завод», марки 4-1621КП (Е30).

**2. Общая сумма договора и порядок расчетов.**

2.1. Стоимость выполняемых по настоящему договору Работ, подлежащих оплате Заказчиком, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС<sup>1</sup>-18%, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

Расчеты за выполненные работы производятся в два этапа:

2.2. Цена договора включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объема Работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся за счет средств федерального бюджета в два этапа:

30% авансовый платеж от общей суммы Договора в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2.4. Окончательный расчет, производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней за фактически выполненные работы, после проведения «Субподрядчиком» полного технического освидетельствования (сдачи выполненных работ и вновь установленного оборудования инженерно-консультационному центру, регистрации декларации соответствия лифта в Органе сертификации), а также подписания акта приемки Оборудования в эксплуатацию, оформленные по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ), а также с момента подписания окончательных актов приемки выполненных работ.

2.5. Датой исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с его расчетного счета.

### **3. Срок выполнения работ.**

- 3.1. Заказ оборудования и материалов, осуществляется «Субподрядчиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления средств, согласно п.2.3 Договора.
- 3.2. Поставка оборудования и материалов на объект осуществляется «Субподрядчиком» в течение 60 календарных дней с момента поступления денежных средств на счет Субподрядчика.
- 3.3. Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации), оригинального производства, не восстановлено, строго в заводской упаковке, не допускающей повреждений и утрату, изготовлено не ранее 2012 года.
- 3.4. Каждая единица оборудования входящего в состав предлагаемых к поставке товаров (комплектов или иной совокупности товаров), являющаяся отдельно производимым оборудованием, должна быть представлена описанием с указанием марки, модели и страной происхождения.
- 3.5. Оборудование должно сопровождаться следующими документами: комплектом документов на русском языке, включающим сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации оборудования или иные документы, подтверждающие качество, принципиальные схемы, инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними.
- 3.6. Демонтаж, монтаж, общестроительные, пуско-наладочные работы и проведение полного технического освидетельствования одного лифта, производится в соответствии с Приложением №3 настоящего Договора.
- 3.7. Демонтаж и утилизация старого комплекта оборудования производится силами и средствами «Субподрядчика». Во время проведения работ должны быть приняты меры, предотвращающие доступ пользователей и посторонних лиц в машинное и блочное отделение, а также в шахту и кабину лифта.
- 3.8. «Субподрядчик» осуществляет регулярный вывоз мусора в период проведения и после окончания работ (в 5-ти дневный срок).
- 3.9. В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет «Субподрядчика».
- 3.10. Сдача лифта в эксплуатацию осуществляется в течение до 5 рабочих дней после проведения полного технического освидетельствования.
- 3.11. В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), «Субподрядчик» гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка работ на новые) в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям «Заказчика». Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Субподрядчиком своими силами, средствами и материалами.

### **4. Качество продукции и гарантии Субподрядчика.**

4.1. «Субподрядчик» гарантирует соответствие поставляемого оборудования и материалов, требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, СНиПов и другим нормативным документам, действующим на момент поставки оборудования. Год выпуска материалов и оборудования не ранее 2012 года.

4.2. «Субподрядчик» несет полную ответственность за качество и результат выполнения всех работ, определенных условиями настоящего Договора, а также комплектующих изделий, приобретаемых для выполнения работ.

4.3. Гарантия на выполненные работы предоставляется со дня подписания «Заказчиком» акта сдачи – приемки выполненных работ по настоящему Договору и действует в течение 24 месяцев с момента ввода лифтов в эксплуатацию, при условии эксплуатации лифтов изложенных в руководстве по эксплуатации, а в части гарантий на материалы и оборудование – не менее срока, установленного производителем или заводом изготовителем. В случае возникновения гарантийного случая, максимальный срок простоя лифта (срок поставки запасных частей) составляет 5 рабочих дней.

4.4. Соблюдение правильной эксплуатации в период гарантийного срока подтверждается ведением эксплуатационного журнала и соблюдения технических осмотров, согласно указаний изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.5. При обнаружении в течении гарантийного срока дефектов на лифте, возникших в результате некачественного монтажа, «Заказчик» обязан не позднее 24 часов с момента обнаружения

дефектов письменно известить об этом Субподрядчика с указанием Дефекта и вызвать его представителя, а последний в течении 2 (двух) рабочих дней после получения извещения командировать своего представителя или сообщить о своём согласии на составление акта рекламации «Заказчиком» в одностороннем порядке.

4.6. Дефектные детали и узлы не должны сниматься с лифта до прибытия представителя Субподрядчика или до получения согласия о составлении акта – рекламации. В ином случае «Субподрядчик» не несет ответственности за некачественный ремонт.

4.7. Для установления причин образования дефектов в период гарантийного срока, выявления виновных в дефекте и ответственности Сторон, составляется двусторонний Акт технического расследования, подписанный полномочными представителями Сторон.

4.8. Затраты на ремонт лифта оплачивает Сторона, виновная в неисправности лифта.

4.9. «Заказчик» не вправе самостоятельно производить ремонт лифта в течение гарантийного срока. В противном случае «Субподрядчик» слагает с себя гарантийные обязательства.

4.10. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине «Субподрядчика», гарантийный срок увеличивается на время простоя оборудования.

## **5. Обязанности сторон**

5.1. «Заказчик» берет на себя следующие обязательства:

- предоставить санитарно-бытовое помещение для размещения рабочего персонала «Субподрядчика» и охраняемое место или помещение для складирования лифтового оборудования и инструмента;
- обеспечить проводку и подачу электроснабжения в зону производства монтажных и пуско-наладочных работ за свой счет;

5.2. «Субподрядчик» берет на себя следующие обязательства:

- выполнить проект на капитальный ремонт лифта, выполнить его согласование в органах Ростехнадзора, получить экспертизу его промышленной безопасности.
- обеспечить поставку оборудования на объект в сроки согласно условиям настоящего Договора,
- выполнить демонтаж и утилизацию устаревшего оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы;
- выполнить постоянное освещение лифтовой шахты и машинного помещения в соответствии с требованиями ПУБЭЛ;
- покрасить приямок лифтовой шахты;
- окрасить металлоконструкции и сварные швы в шахте;
- восстановить контур заземления в машинном помещении и по шахте лифта;
- сдать выполненные работы и вновь установленное лифтовое оборудование Инженерно-консультационному центру (ИКЦ), и в эксплуатацию, зарегистрировать декларацию соответствия лифта в Органе по сертификации согласно условиям настоящего Договора;
- участвовать в комиссии по приемке лифта в эксплуатацию;
- иметь в наличии необходимый инструмент и оборудование для проведения работ;
- выполнить все работы в соответствии со сроками согласованными с «Заказчиком» при условии обеспечения свободного доступа к месту работ в течение срока их проведения;
- гарантировать качественное и квалифицированное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

5.3. Во время проведения работ должны быть приняты меры, предотвращающие доступ пользователей и посторонних лиц в машинное и блочное отделение, а также в шахту и кабину лифта.

5.4. При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает «Субподрядчик», а также мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.

обеспечить безопасное проведение работ в соответствии с нормами и правилами, регламентирующими проведение данных работ;

## **6. Ответственность сторон.**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате оговоренных п. 2.3. настоящего Договора, «Субподрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, по оплате начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика.

6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком выполнения работ, «Субподрядчик» обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от «Заказчика» соответствующего уведомления уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком выполнения работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

6.4. «Субподрядчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ, предусмотренных Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине «Заказчика».

## **7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, выброса, радиоактивных веществ в атмосферу, забастовок, изменения законодательства, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, возникли после его заключения и не зависят от воли Сторон.

7.2. Срок и исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

7.4. Доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительность и влияние на исполнение Договора лежат на Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору.

7.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Стороны договариваются о том, какие меры следует принять для выполнения условий Договора.

7.7. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне. Подобное расторжение Договора не дает ни одной Стороне права требовать возмещения убытков от другой Стороны

## **8. Порядок изменения и расторжения Договора**

8.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом письменно другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты на основании представленного Акта сверки взаиморасчетов подписанного Сторонами на дату расторжения Договора в течение 5 (пять) рабочих дней.

8.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств по исполнению своих



задолженностей по настоящему Договору.

8.3. Во время действия Договора Стороны имеют право по согласованию и в письменном виде вносить в него необходимые изменения и дополнения за исключением условий оговоренных в п. 2.2 настоящего Договора. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения.

8.4. Нарушение сроков выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) рабочих дней дает право потерпевшей стороне расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

## 9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры по Договору подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения Сторонами согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.

## 10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действителен до 31 декабря 2012 года, а в части выполнения гарантийных обязательств до окончания срока гарантийного обслуживания.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

К настоящему Договору прилагаются:

1. Спецификация (приложение №1)
2. Смета (приложение № 2)
3. График выполнения работ. (приложение № 3)

## 11. Юридические адреса и реквизиты сторон

### «Заказчик»

Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт» (МГУП «Мослифт»)

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| ИНН       | 7714055008                                            |
| КПП       | 774850001                                             |
| Адрес:    | 125040, Москва,<br>Ленинградский пр-т,<br>д.26,корп.1 |
| Тел/факс: | 8-499-755-22-00                                       |
| Банк:     | ОАО «Банк Москвы», г.<br>Москва                       |
| к/с       | 30101810500000000219                                  |
| р/с       | 40602810300100000007                                  |
| БИК       | 044525219                                             |

### «Субподрядчик»

|           |  |
|-----------|--|
| ИНН       |  |
| КПП       |  |
| Адрес:    |  |
| Тел/факс: |  |
| Банк:     |  |
| к/с       |  |
| р/с       |  |
| БИК       |  |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
Е.В. Титаренко

**СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ №1**  
**по капитальному ремонту лифта грузоподъемностью 1000 кг на 7 остановки по адресу: г.**  
**Москва Ломоносовский пр-т, дом 45**

**Технические характеристики**

| №<br>пп  | Показатель                                                                                                                            | Ед.<br>изм. | Значение                                                                                                                                   | Страна<br>происхождения                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                     | 3           | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                       |
| 1        | Лифт пассажирский электрический с верхним машинным отделением, марка 4-1621КП(Е30).                                                   | шт          | Административное                                                                                                                           | Завод-изготовитель -<br>ОАО «КМЗ», страна<br>происхождения -<br>Россия, товарный знак<br>-----          |
| 1.<br>1  | Грузоподъемность                                                                                                                      | кг          | 1000                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| 1.<br>2  | Количество остановок /дверей шахты                                                                                                    | шт          | 07/07                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 1.<br>3  | Высота подъема лифтовой кабины                                                                                                        | м           | 19,8                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| 1.<br>4  | Скорость движения кабины лифта                                                                                                        | м / с       | 1,0                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| 1.<br>5  | Размер шахты, предназначенной для установки лифта (шир x глуб)                                                                        | мм          | 2650x1700 (+/- 30)<br>Конструктивное решение предусматривает приложение нагрузок на прежние несущие конструкции (стены, перекрытия здания) | -----                                                                                                   |
| 1.<br>6  | Глубина приемка шахты                                                                                                                 | мм          | 1400                                                                                                                                       | -----                                                                                                   |
| 1.<br>7  | Допустимая температура (минимальная и максимальная) в шахте и машинном помещении, при которой может осуществляться эксплуатация лифта | °С          | минимальная +1<br>(при условии невыпадения росы на стенах шахты);<br>максимальная +40                                                      | -----                                                                                                   |
| 1.<br>8  | Высота верхнего этажа от отметки верхней остановки до перекрытия шахты                                                                | мм          | 4800                                                                                                                                       | -----                                                                                                   |
| 1.<br>9  | Внутренний размер кабины (шир x глуб x выс)                                                                                           | мм          | 2200 x 1120 x 2100                                                                                                                         | Завод-изготовитель -<br>ОАО «КМЗ», страна<br>происхождения -<br>Россия, товарный знак –<br>отсутствует. |
| 1.<br>10 | Ширина x высота дверного проема лифта в свету                                                                                         | мм          | 1200 x 2100                                                                                                                                |                                                                                                         |
| 1.<br>11 | Станция управления                                                                                                                    |             | электронная<br>микропроцессорная                                                                                                           |                                                                                                         |
| 1.<br>12 | Схема управления                                                                                                                      |             | собирательная, при<br>движении вниз,<br>предназначена для парной                                                                           |                                                                                                         |

|       |                                                                                    |     |                                                                                                                                                           |                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |     | работы (два лифта в группе)                                                                                                                               |                                                                                             |
| 1. 13 | Тип главного привода                                                               |     | Энергосберегающая безредукторная лебедка с асинхронным двигателем на постоянных магнитах с частотным преобразователем регулирования скорости.             | Завод-изготовитель - ОАО «КМЗ», страна происхождения - Россия, товарный знак – отсутствует. |
| 1. 14 | Мощность электродвигателя лебедки,                                                 | кВт | 6,5                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| 1. 15 | Питающее напряжение, В (Гц)                                                        |     | 380 В (50 Гц)                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 1. 17 | Привод дверей и конструкция дверей шахты                                           |     | Привод дверей кабины - с частотным преобразователем регулирования скорости открывания<br>Двери шахты автоматические двустворчатые центрального открывания | Завод-изготовитель - ОАО «КМЗ», страна происхождения - Россия, товарный знак – отсутствует. |
| 1. 18 | Предел огнестойкости дверей шахты лифта                                            | мин | 30 мин (Е30)                                                                                                                                              |                                                                                             |
| 1. 19 | Уровень шума в кабине при установившемся движении,                                 | дБа | 50                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| 1. 20 | Усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты лифта | Н   | 150                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| 1. 21 | Назначенный срок службы лифта                                                      | лет | 25                                                                                                                                                        |                                                                                             |

#### **Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) кабины и дверей лифта:**

##### **1. Исполнение кабины и дверей лифта:**

Исполнение антивандальное:

- Панели, фасад, двери кабины и двери шахты – стальные, окрашенные порошковой эмалью, устойчивой к механическим повреждениям;
- Межпанельные профили в кабине из шлифованной нержавеющей стали;
- Потолок выполнен из листа нержавеющей стали, со светильниками из плексигласа, осветительные элементы – энергосберегающие на базе светодиодов;
- Пол - линолеум износостойкий негорючий;

Лифт оборудован круглым стальным поручнем из нержавеющей стали и зеркалом на всю высоту задней стены кабины;

- Вентиляционные отверстия устроены таким образом, что изнутри кабины не проходит в шахту стержень толще 10 мм;

- Аварийные звуковые и визуальные сигналы, переговорное устройство для диспетчерской связи размещены в кабине лифта

##### **2. Панель управления в кабине, периферийное электрооборудование, устройства сигнализации и безопасности:**

Исполнение антивандальное:

- Панель управления - колонна из шлифованной нержавеющей стали на всю высоту кабины. Кнопки

приказов круглые, с индикацией, подтверждающей нажатие, номера этажей и символы нанесены на них рельефно.

- Панель приказов оборудована дисплеем со световой информацией о положении и направлении движения кабины, гонгом со звуковым сигналом о прибытии кабины на этаж.

- Панель управления включает: кнопки с номерами этажей, кнопка «вызов диспетчера», кнопка «открытие дверей».

- Маркировка кнопок этажей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Кнопки постов вызовов на этажах - антивандальные с индикацией, подтверждающей нажатие;

- Лифт оборудован взвешивающим устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10% во всех режимах работы;

Обшивка шахты – Профнастил.

**Каждая единица оборудования входящего в состав предлагаемых к поставке товаров (комплектов или иной совокупности товаров), являющаяся отдельно производимым оборудованием, будет представлена описанием с указанием марки, модели и страной происхождения.**

#### **Лифтовое оборудование:**

- Соответствует: Постановлению Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов» с изменениями и дополнениями от 3 марта 2011 г. и ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» и Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Имеет комплект технической документации согласно разделу 9 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"

- Включает в себя необходимое оборудование для монтажа и пусконаладочных работ.

#### **Требование к качеству и безопасности оборудования:**

- Оборудование будет новым (не бывшим в эксплуатации), оригинального производства, не восстановленное, строго в заводской упаковке, не допускающей повреждений и утрату, изготовлено в 2012 году, а также свободно от прав и обязанностей на него третьих лиц.

- в случае возникновения гарантийного случая, максимальный срок простоя лифта (срок поставки запасных частей со склада поставщика) составляет 5 рабочих дней.

- оборудование по своим параметрам соответствует техническим параметрам, приводимым в требованиях;

- в комплект поставки входит документация на оборудование, соответствующая следующим требованиям: оборудование обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации оборудования и иные документы, подтверждающие качество, принципиальные схемы, инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними.

- поставка документации в виде копий не допускается; номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации будут достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.

**Срок выполнения работ:** до 18 декабря 2012 года.

#### **Срок гарантий качества работ:**

- на выполненные работы не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (Форма КС-2) и акта рабочей комиссии о вводе в эксплуатацию (ОС-1)).

- на материалы и оборудование - не менее срока, установленного производителем или заводом-изготовителем.

Последующее техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03 в течение гарантийного срока на установленное оборудование.

«Заказчик»

«Субподрядчик»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Е.В. Титаренко

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ К ДОГОВОРУ № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012г.  
по капитальному ремонту лифта грузоподъемностью 1000 кг на 7 остановки по адресу: г. Москва Ломоносовский пр-т, дом 45**

| №<br>п/п | Наименование работ                                                              | Срок<br>выполнения<br>работ | Время выполнения (неделя) |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
|          |                                                                                 |                             | 1                         | 2              | 3              | 4               | 5              | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12             | 13             |            |
| 1        | Согласование Государственного контракта с заказчиком (внутренние процедуры)     | 5                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 2        | Подписание Государственного контракта с заказчиком                              | 3                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 3        | Получение аванса от заказчика (при наличии условия в Государственном контракте) | 10                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 4        | Выпуск проектно-сметной документации                                            | 42                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 5        | Подготовка опросного листа                                                      | 10                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 6        | Заказ оборудования для выполнения заказа (внутренние процедуры)                 | 60                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 7        | Согласование договора с поставщиком (внутренние процедуры)                      |                             |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 8        | Оплата аванса поставщику за оборудование                                        |                             |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 9        | Получение оборудование для выполнения заказа (поставщик)                        |                             |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 10       | Оплата окончательного расчета поставщику за оборудование                        | 1                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 11       | Выполнение подготовительных работ заказчиком                                    | 5                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 12       | Выполнение демонтажных работ                                                    | 28                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 13       | Выполнение монтажных работ                                                      | 45                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 14       | Выполнение пуско-наладочных работ                                               | 5                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 15       | Сдача объекта инженерному центру                                                | 3                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 16       | Сдача объекта заказчику                                                         | 3                           |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 17       | Оформление документов с заказчиком                                              | 14                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
| 18       | Получение окончательного расчета от заказчика                                   | 10                          |                           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |            |
|          | Срок сдачи выполненных работ 18.12.2012 года                                    |                             | 24-30<br>.09.12           | 01-07<br>.10.1 | 08-14<br>.10.1 | 15-21<br>.10.12 | 22-28<br>.10.1 | 29-04<br>.11.12 | 05-11<br>.11.12 | 12-18<br>.11.12 | 19-25<br>.11.12 | 26-02<br>.12.12 | 03-0-<br>.12.12 | 10-16<br>.12.1 | 17-23<br>.12.1 |            |

|  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|

«Заказчик»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ **Е.В. Титаренко**

«Субподрядчик»