

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О.директора филиала МГУП "Мослифт" РСУ №1

С.В.Рыбаков  
" " 2013 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

**ремонтно-строительные работы в помещении РСУ № 1 (санузел)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт сентябрь 2013 года

Сметная стоимость

287,14 тыс.руб

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2	0,3251						
		ЗП			781,15		1,047	265,89	14,55	3 868,66
		ЭМ			64,48		1,047	21,95	7	153,63
		в т.ч. ЗПМ			19,25		1,047	6,55	14,55	95,34
		НР от ЗП	%	80				212,71	72	2 785,44
		СП от ЗП	%	55				146,24	44	1 702,21
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,46	169	161,12
		ЗТР	чел-ч	69,87			1,047	23,78		
								<b>658,25</b>		<b>8 671,06</b>
2	6.56-13-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 м2	0,032						
		ЗП			377,67		1,047	12,65	14,55	184,11
		НР от ЗП	%	80				10,12	72	132,56
		СП от ЗП	%	55				6,96	44	81,01
		ЗТР	чел-ч	36,28			1,047	1,22		
								<b>29,73</b>		<b>397,68</b>
3	6.56-38-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 м2	0,032						
		ЗП			966,19		1,047	32,37	14,55	471,00
		НР от ЗП	%	80				25,90	72	339,12
		СП от ЗП	%	55				17,80	44	207,24
		ЗТР	чел-ч	91,15			1,047	3,05		
								<b>76,07</b>		<b>1 017,36</b>
4	6.54-1-6	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"	100 м2	0,0631						
		ЗП			663,35		1,047	43,82	14,55	637,65
		ЭМ			2,50		1,047	0,17	9,44	1,56
		в т.ч. ЗПМ			1,31		1,047	0,09	14,55	1,26
		НР от ЗП	%	80				35,06	72	459,11
		СП от ЗП	%	55				24,10	44	280,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,16	169	2,13
		ЗТР	чел-ч	58,6			1,047	3,87		
								<b>103,31</b>		<b>1 381,02</b>
5	6.67-4-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100 м	0,1						
		ЗП			26,44		1,047	2,77	14,55	40,28
		НР от ЗП	%	80				2,22	72	29,00
		СП от ЗП	%	55				1,52	44	17,72
		ЗТР	чел-ч	2,54			1,047	0,27		
								<b>6,51</b>		<b>87,00</b>
6	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,04						
		ЗП			59,68		1,047	2,50	14,55	36,37
		НР от ЗП	%	80				2,00	72	26,19
		СП от ЗП	%	55				1,38	44	16,00
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,24		
								<b>5,88</b>		<b>78,56</b>
7	3.30-64-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	100 м2	0,0631						
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			1 109,29	5	1,047	96,92	14,55	1 410,20
		в т.ч. ЗПМ			235,36	5	1,047	22,35	8,1	181,05
		МР			71,18	5	1,047	6,76	14,55	98,36
		НР от ЗП	%	105	6 862,30		1	433,01	3,51	1 519,87
		СП от ЗП	%	134				101,77	100	1 410,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175				129,87	70	987,14
		ЗТР				*1,15*1,1		11,83	169	166,23
			чел-ч	91		5	1,047	7,95		
								<b>795,75</b>		<b>5 674,69</b>
8	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 м2	0,0631						
		ЗП			242,87	*1,15*1,1				
						5	1,047	21,22	14,55	308,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ				*1,25*1,1				
		в т.ч. ЗПМ			12,59	5	1,047	1,20	1,27	1,52
		МР			0,31	5	1,047	0,03	14,55	0,43
		НР от ЗП	%	104	24,75		1	1,56	3,78	5,90
		СП от ЗП	%	70				22,07	89	274,79
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,85	44	135,85
		ЗТР				*1,15*1,1		0,05	169	0,73
			чел-ч	23,33		5	1,047	2,04		
9	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1						60,95		727,54
		ЗП	100 м2	0,3155		*1,15*1,1				
		ЭМ			4,50	5	1,047	1,97	14,55	28,60
		в т.ч. ЗПМ			3,22	5	1,047	1,53	1,27	1,94
		МР			0,08	5	1,047	0,04	14,55	0,55
		НР от ЗП	%	104				2,05	89	25,45
		СП от ЗП	%	70				1,38	44	12,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	169	0,93
		ЗТР				*1,15*1,1				
			чел-ч	0,44		5	1,047	0,19		
10	3.10-96-2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ПО СИСТЕМЕ ТИПА "КНАУФ" (С 625) С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ	100 м2	0,272				7,00		69,50
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			863,03	5	1,047	325,04	14,55	4 729,34
		в т.ч. ЗПМ			38,11	5	1,047	15,60	7,22	112,64
		МР			9,63	5	1,047	3,94	14,55	57,36
10,1	1.1-1-3257	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ			1 496,25		1	406,98	2,69	1 094,78
10,2	1.3-2-201	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ, ГИПСОВЫЕ, ВЫСОКОПРОЧНЫЕ, "УНИФЛОТ", С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: В5 (М75), КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,15 ММ	кг	-2,72	17,31		1	- 47,08	3,77	- 177,50
10,3	1.3-2-202	СМЕСИ СУХИЕ КЛЕЕВЫЕ НА ОСНОВЕ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО, "ПЕРЛФИКС", С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	кг	-1,36	14,88		1	- 20,24	2,58	- 52,21
10,4	1.3-2-49	СМЕСИ СУХИЕ 'ФУГЕНФЮЛЛЕР', ГИПСОВЫЕ	кг	-20,672	4,55		1	- 94,06	2	- 188,12
		НР от ЗП	кг	-9,248	5,19		1	- 48,00	2,91	- 139,67
		СП от ЗП	%	105				341,29	89	4 209,11
		НР и СП от ЗПМ	%	70				227,53	44	2 080,91
		ЗТР	%	175				6,90	169	96,94
			чел-ч	72,22		*1,15*1,1				
						5	1,047	27,20		
11	3.15-28-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	100 м2	0,272				1 113,96		11 766,22
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			642,72	5	1,025	236,98	14,55	3 448,05
		в т.ч. ЗПМ			19,66	5	1,025	7,88	5,91	46,57
		МР			3,93	5	1,025	1,58	14,55	22,92
		НР от ЗП	%	100				236,98	85	2 930,84
		СП от ЗП	%	64				151,67	44	1 517,14
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,77	169	38,73
		ЗТР				*1,15*1,1				
			чел-ч	48		5	1,025	17,70		
12	3.15-165-1	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100 м2	0,3251				636,28		7 981,33
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			51,98	5	1,025	22,91	14,55	333,30
		в т.ч. ЗПМ			0,80	5	1,025	0,38	7,86	3,01
		МР			0,18	5	1,025	0,09	14,55	1,25
		НР от ЗП	%	100				22,91	85	283,31
		СП от ЗП	%	64				14,66	44	146,65
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,16	169	2,11
		ЗТР				*1,15*1,1				
			чел-ч	4,65		5	1,025	2,05		
								61,02		768,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	3.11-18-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ЗП	100 м2	0,0631						
		ЭМ			1 215,82	*1,15*1,1 5	1,047	106,23	14,55	1 545,62
		в т.ч. ЗПМ			162,37	*1,25*1,1 5	1,047	15,42	8,5	131,07
		МР			39,82	*1,25*1,1 5	1,047	3,78	14,55	55,02
13,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	-0,140713	1 073,75		1	67,75	5,71	386,87
		НР от ЗП	%	104	478,96		1	- 67,40	5,72	- 385,50
		СП от ЗП	%	70				110,48	89	1 375,60
		НР и СП от ЗПМ	%	175				74,36	44	680,07
		ЗТР						6,62	169	92,98
			чел-ч	106		*1,15*1,1 5	1,047	9,26		
14	3.11-18-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ЗП	100 м2	0,262				313,46		3 826,71
		ЭМ			790,61	*1,15*1,1 5	1,047	286,82	14,55	4 173,20
		в т.ч. ЗПМ			228,62	*1,25*1,1 5	1,047	90,15	8,42	759,07
		МР			55,48	*1,25*1,1 5	1,047	27,88	14,55	318,31
14,1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	м3	-0,55282	1 016,28		1	266,27	5,71	1 520,38
		НР от ЗП	%	104	478,96		1	- 264,78	5,72	- 1 514,53
		СП от ЗП	%	70				298,29	89	3 714,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175				200,77	44	1 836,21
		ЗТР						38,29	169	537,94
			чел-ч	72,6		*1,15*1,1 5	1,047	26,34		
15	6.56-25-5	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЗП	100 шт.	0,02				915,81		11 026,42
		МР			1 587,96		1,047	33,25	14,55	483,81
		НР от ЗП	%	105	87,30		1	1,75	2,44	4,26
		СП от ЗП	%	70				34,91	89	430,59
		ЗТР						23,28	44	212,88
			чел-ч	120,3			1,047	2,52		
16	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ЗП	100 м2	0,0631				93,19		1 131,54
		ЭМ			2 094,40	*1,15*1,1 5	1,025	179,15	14,55	2 606,58
		в т.ч. ЗПМ			19,66	*1,25*1,1 5	1,025	1,83	5,91	10,80
		МР			3,93	*1,25*1,1 5	1,025	0,37	14,55	5,32
		НР от ЗП	%	100	51,82		1	3,27	3,19	10,43
		СП от ЗП	%	64				179,15	85	2 215,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175				114,66	44	1 146,90
		ЗТР						0,65	169	8,99
			чел-ч	176		*1,15*1,1 5	1,025	15,05		
17	6.69-29-13	СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ , ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ, ДО 40 ЗП	100 шт.	0,44				478,71		5 999,29
		ЭМ			219,23		1,047	100,99	14,55	1 469,48
		в т.ч. ЗПМ			27,03		1,047	12,45	2,91	36,24
		НР от ЗП	%	91	1,53		1,047	0,70	14,55	10,26
		СП от ЗП	%	70				91,90	77	1 131,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175				70,69	44	646,57
		ЗТР						1,23	169	17,34
			чел-ч	17,51			1,047	8,07		
18	4.10-15-9	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ ЗП	100 м	0,1				277,26		3 301,13
		ЭМ			206,83	*1,15*1,1 5	1,047	28,64	14,55	416,70
		в т.ч. ЗПМ			54,02	*1,25*1,1 5	1,047	8,13	6,27	50,98
		МР			12,51	*1,25*1,1 5	1,047	1,88	14,55	27,40
		НР от ЗП	%	114	66,50		1	6,65	4,56	30,32
		СП от ЗП	%	67				32,65	81	337,53
		НР и СП от ЗПМ	%	175				19,19	44	183,35
		ЗТР						3,29	169	46,31
			чел-ч	18,5		*1,15*1,1 5	1,047	2,56		
19	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,02				98,55		1 065,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			455,00	5	1,047	12,60	14,55	183,34
		в т.ч. ЗПМ			2,71	5	1,047	0,08	8,27	0,67
		МР			0,63	5	1,047	0,02	14,55	0,28
		НР от ЗП	%	114	27,86		1	0,56	4,56	2,54
		СП от ЗП	%	67				14,36	81	148,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,44	44	80,67
		ЗТР						0,04	169	0,47
			чел-ч	35		*1,15*1,1	5	1,047	0,97	
20	4.8-243-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ						36,08		416,20
		ЗП	100 шт.	0,02		*1,15*1,1				
		ЭМ			391,43	5	1,047	10,84	14,55	157,72
		в т.ч. ЗПМ			2,71	5	1,047	0,08	8,27	0,67
		МР			0,63	5	1,047	0,02	14,55	0,28
		НР от ЗП	%	114	7,56		1	0,15	4,56	0,69
		СП от ЗП	%	67				12,36	81	127,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,26	44	69,40
		ЗТР						0,04	169	0,47
			чел-ч	30,11		*1,15*1,1	5	1,047	0,83	
21	6.65-10-1	СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ РАКОВИН (УМЫВАЛЬНИКОВ)	100 компл.	0,01				30,73		356,70
		ЗП			2 550,36		1,067	27,21	14,55	395,94
		МР			229,06		1	2,29	4,49	10,28
		НР от ЗП	%	110				29,93	93	368,22
		СП от ЗП	%	74				20,14	44	174,21
		ЗТР	чел-ч	212			1,067	2,26		
22	4.8-246-1	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ	100 шт.	0,06				79,57		948,65
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			1 651,00	5	1,047	137,16	14,55	1 995,74
		в т.ч. ЗПМ			120,22	5	1,047	10,86	8,27	89,78
		МР			27,92	5	1,047	2,52	14,55	36,68
		НР от ЗП	%	114	295,40		1	17,72	4,56	80,82
		СП от ЗП	%	67				156,36	81	1 616,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				91,90	44	878,13
		ЗТР						4,41	169	61,99
			чел-ч	127		*1,15*1,1	5	1,047	10,55	
23	6.65-10-3	СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗА С БАЧКОМ	100 компл.	0,01				418,41		4 723,01
		ЗП			5 533,80		1,067	59,05	14,55	859,11
		МР			975,70		1	9,76	4,9	47,81
		НР от ЗП	%	110				64,96	93	798,97
		СП от ЗП	%	74				43,70	44	378,01
		ЗТР	чел-ч	460			1,067	4,91		
24	6.65-8-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ	100 шт.	0,01				177,47		2 083,90
		ЗП			1 830,33		1,067	19,53	14,55	284,16
		ЭМ			4,22		1,067	0,05	5,91	0,27
		в т.ч. ЗПМ			0,84		1,067	0,01	14,55	0,13
		МР			16,92		1	0,17	3,11	0,53
		НР от ЗП	%	110				21,48	93	264,27
		СП от ЗП	%	74				14,45	44	125,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	169	0,22
		ЗТР	чел-ч	145,23			1,067	1,55		
25	3.17-8-1	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	компл.	1				55,70		674,48
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			97,04	5	1,067	136,93	14,55	1 992,39
		в т.ч. ЗПМ			12,46	5	1,067	19,11	7,99	152,70
		МР			3,06	5	1,067	4,69	14,55	68,29
		НР от ЗП	%	110	2,45		1	2,45	4,56	11,17
		СП от ЗП	%	74				150,62	93	1 852,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				101,33	44	876,65
		ЗТР						8,21	169	115,41
			чел-ч	7,87		*1,15*1,1	5	1,067	11,11	
26	3.20-30-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ, Т, ДО 0,025	компл.	1				418,65		5 001,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП				*1,15*1,1				
		ЭМ			46,06	5	1,067	65,00	14,55	945,69
		в т.ч. ЗПМ			4,00	5	1,067	6,14	7,87	48,28
		МР			1,00	5	1,067	1,53	14,55	22,32
		НР от ЗП	%	110	2,21		1	2,21	4,67	10,32
		СП от ЗП	%	74				71,50	93	879,49
		НР и СП от ЗПМ	%	175				48,10	44	416,10
		ЗТР						2,68	169	37,72
			чел-ч	3,65		*1,15*1,1				
						5	1,067	5,15		
27	3.17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: СУШКИ ДЛЯ РУК, ЗЕРКАЛА, ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ БУМАГИ, ВАНТУСА, МЫЛА, ПОЛОТЕНЦА						195,63		2 337,60
		ЗП	шт.	6		*1,15*1,1				
		МР			3,53	5	1,067	29,89	14,55	434,86
		НР от ЗП	%	110	0,28		1	1,88	4,56	7,66
		СП от ЗП	%	74				32,88	93	404,42
		ЗТР				*1,15*1,1		22,12	44	191,34
			чел-ч	0,28		5	1,067	2,37		
								86,57		1 038,28
28	6.65-52-2	СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 м	0,02						
		ЗП			724,23		1,067	15,46	14,55	224,87
		ЭМ			13,40		1,067	0,29	8,17	2,34
		в т.ч. ЗПМ			3,17		1,067	0,07	14,55	0,98
		МР			195,72		1	3,91	2,45	9,59
		НР от ЗП	%	110				17,01	93	209,13
		СП от ЗП	%	74				11,44	44	98,94
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,12	169	1,66
		ЗТР	чел-ч	55,71			1,067	1,19		
								48,23		546,53
29	6.65-55-3	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБ 50 ММ	100 м	0,03						
		ЗП			1 171,45		1,067	37,50	14,55	545,60
		ЭМ			128,58		1,067	4,12	5,21	21,44
		в т.ч. ЗПМ			10,45		1,067	0,33	14,55	4,87
		МР			84,13		1	2,52	8,46	21,35
		НР от ЗП	%	110				41,25	93	507,41
		СП от ЗП	%	74				27,75	44	240,06
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,58	169	8,23
		ЗТР	чел-ч	100,9			1,067	3,23		
								113,72		1 344,09
30	6.53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ	10 м3	0,05912						
		ЗП			2 134,72		1,047	132,14	14,55	1 922,58
		ЭМ			1 394,25		1,047	86,30	6,9	595,49
		в т.ч. ЗПМ			408,93		1,047	25,31	14,55	368,29
		НР от ЗП	%	80				105,71	72	1 384,26
		СП от ЗП	%	55				72,68	44	845,94
		НР и СП от ЗПМ	%	175				44,29	169	622,41
		ЗТР	чел-ч	212,41			1,047	13,15		
								441,12		5 370,68
31	6.69-5-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 м	0,05						
		ЗП			168,42		1,047	8,82	14,55	128,28
		ЭМ			233,34		1,047	12,22	7,79	95,16
		в т.ч. ЗПМ			67,60		1,047	3,54	14,55	51,49
		НР от ЗП	%	91				8,03	77	98,78
		СП от ЗП	%	70				6,17	44	56,44
		НР и СП от ЗПМ	%	175				6,20	169	87,02
		ЗТР	чел-ч	14			1,047	0,73		
								41,44		465,68
32	6.69-31-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МУСОРА	100 м	0,00551						
		ЗП			1 786,00		1,047	10,30	14,55	149,91
		НР от ЗП	%	91				9,37	77	115,43
		СП от ЗП	%	70				7,21	44	65,96
		ЗТР	чел-ч	188			1,047	1,08		
								26,88		331,30
33	6.69-18-1	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ) ВРУЧНУЮ НА НОСИЛКАХ И ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ, КРОМЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М	т	0,551						
		ЗП			16,15		1,047	9,32	14,55	135,56
		НР от ЗП	%	91				8,48	77	104,38
		СП от ЗП	%	70				6,52	44	59,65
		ЗТР	чел-ч	1,58			1,047	0,91		
								24,32		299,59
34	6.69-18-2	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ) ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М К ПОЗ. 69-18-1	т	0,551						
		ЗП			6,03		1,047	3,48	14,55	50,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	91				3,17	77	38,97
		СП от ЗП	%	70				2,44	44	22,27
		ЗТР	чел-ч	0,59			1,047	0,34		
35	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА						9,09		111,85
		ЗП	т	0,551						
		НР от ЗП	%	91	9,62		1,047	5,55	14,55	80,75
		СП от ЗП	%	70				5,05	77	62,18
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047	3,89	44	35,53
								0,59		
								14,49		178,46
Итого по локальной смете:								7 949,79		91 198,86

МАТЕРИАЛЫ

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	счет поставщика	ГКЛ влаг. 12 мм	лист	11	363	3993
2	счет поставщика	Смесь	шт.	2	198	396
3	счет поставщика	Юнис +	мешок	20	341	6820
4	счет поставщика	ГРУНТОВКА "KNAUFF"	шт.	1	792	792
5	счет поставщика	РАМКА 1-я	шт.	4	207,9	831,6
6	счет поставщика	РОЗЕТКА	шт.	2	259,6	519,2
7	счет поставщика	ПОДРАЗЕТНИКИ	шт.	4	13,2	52,8
8	счет поставщика	ДВЕРИ	шт.	2	10213,5	20427
9	счет поставщика	ПРОВОД, ПЛЕНКА	пог.м	20	35,75	715
10	счет поставщика	ПЛИТКА БЕЛ.	кв.м	26	683,1	17760,6
11	счет поставщика	ПЛИТКА ДЕКОР	шт.	90	133,1	11979
12	счет поставщика	ПЛИТКА БОРДЮР	шт.	43	133,1	5723,3
13	счет поставщика	КРЕСТИКИ	уп.	3	38,5	115,5
14	счет поставщика	ПЛИТКА ПОЛ	кв.м	8	683,1	5464,8
15	счет поставщика	ДИСК	шт.	1	803	803
16	счет поставщика	ЗАГЛУШКА 1/2	шт.	6	32,45	194,7
17	счет поставщика	УГОЛКИ, МАЯКИ	шт.	17	27,5	467,5
18	счет поставщика	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт.	3	22	66
19	счет поставщика	КЛИНЬЯ	уп	1	44	44
20	счет поставщика	УГОЛОК УСТАНОВОЧНЫЙ	шт.	1	154	154
21	счет поставщика	УГОЛОК С КРАНОМ	шт.	1	220	220
22	счет поставщика	Комплект унипак + лен	шт.	1	80,3	80,3
23	счет поставщика	Нипель 1/2 x 3/4	шт.	3	70,4	211,2
24	счет поставщика	Тройник 16 x 16 x 16	шт.	2	213,4	426,8
25	счет поставщика	Труба 16 x 2	шт.	12	70,4	844,8
26	счет поставщика	Муфта 16 x 1/2	шт.	1	111,1	111,1
27	счет поставщика	Угол 16 x 1/2	шт.	1	114,4	114,4
28	счет поставщика	Угол с крепежом 16 x 3	шт.	3	155,1	465,3
29	счет поставщика	Реечный потолок албес	кв.м	9	1023	9207
30	счет поставщика	Подоконник белый 60 см	шт.	1	2033,57	2033,57
31	счет поставщика	Сушка для рук	шт.	1	3630	3630
32	счет поставщика	Держатель бумаги	шт.	1	1485	1485
33	счет поставщика	Держатель вантуса	шт.	1	1001	1001
34	счет поставщика	Держатель мыла	шт.	1	1056	1056
35	счет поставщика	Держатель полотенца	шт.	1	1045	1045
36	счет поставщика	Зеркало настенное AM.PM Sense M75MOX0750WG	шт.	1	3036	3036
37	счет поставщика	Светильник навесной AM.PM Sense M75LDX0252CG	шт.	1	1584	1584
38	счет поставщика	Унитаз Roca VICTORIA NORD 342ND7000 напольный с бачком 341ND0000	шт.	1	7678	7678
39	счет поставщика	Крышка Roca VICTORIA NORD ZRU9000023 для унитаза с жестким сиденьем	шт.	1	968	968
40	счет поставщика	Контейнер для бумажных полотенец Colombo Hotel Collection B9961	шт.	1	792	792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	счет поставщика	Смеситель однорычажный для раковины Grohe Eurostyle 33559 001 (хром)	шт.		1			3916		3916
42	счет поставщика	Для унитаза (гофра)	шт.		1			748		748
43	счет поставщика	Подводка (сифон)	шт.		1			825		825
44	счет поставщика	Крепёж для унитаза	шт.		1			275		275
45	счет поставщика	Крепёж для раковины	шт.		1			385		385
46	счет поставщика	Крепёж для зеркала	шт.		1			199,1		199,1
47	счет поставщика	Силикон	шт.		1			240,9		240,9
48	счет поставщика	Затирка	шт.		5			264		1320
49	счет поставщика	Д. гвоздь	уп.		1			209		209
50	счет поставщика	Тумбочка с раковиной	шт.		1			10780		10780
51	счет поставщика	Светильники. Трансформаторы. Лампочки	шт.		12			482,9		5794,8
52	счет поставщика	Выключатель	шт.		2			239,8		479,6
53	счет поставщика	Вентилятор	шт.		1			1210		1210
54	счет поставщика	Вывоз мусора(машина),погрузка	шт.		2			4127,75		8255,5
55	счет поставщика	ДОСТАВКА С РАЗГРУЗКОЙ	шт.		7			1901,427		13310
Итого										161 256,37

Итого	
Строительные работы	91 198,86
Материалы	161 256,37
Итого с коэф. снижения (без учета материалов)	243 335,34
НДС 18%	43 800,36
ВСЕГО	287 135,70

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]